

ООО «АРХИГРАД»

Заказчик – Администрация Карлукского муниципального образования

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ), РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ПЕР. ФАБРИЧНЫЙ, 7 В Д. КАРЛУК
ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

ООО «АРХИГРАД»

Заказчик – Администрация Карлукского муниципального образования

**Благоустройство земельного участка
(придомовая территория), расположенного
по адресу: пер. Фабричный, 7 в д. Карлук
Иркутского района Иркутской области, в рамках
программы «Формирование современной
городской среды Карлукского муниципального
образования на 2018-2022 годы»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор



Алексеев О.С.

Паспорт благоустройства объекта

Благоустройство земельного участка (придомовая территория), расположенного по адресу: пер. Фабричный, 7 в д. Карлук Иркутского района Иркутской области, в рамках программы «Формирование современной городской среды Карлукского муниципального образования на 2018-2022 годы»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес объекта:

пер. Фабричный, 7 в д. Карлук Иркутского района Иркутской области

2. Землепользователь (балансодержатель, владелец) объекта (наименование организации, юридический адрес):

Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения Иркутского района Иркутской области, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 664530, Российская Федерация, Иркутская обл., Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1-а

3. Заказчик:

Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения Иркутского района Иркутской области

4. Разработчик раздела "Планировочное решение благоустройства" (наименование организации, юридический адрес):

ООО «АРХИГРАД», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: ул. Гоголя, д. 41, г. Тулун, Иркутская область, 665268

5. Баланс территории (в м²):

Общая площадь объекта _____ площадь благоустройства - 1290 м²

В том числе:

Площадь плоскостных сооружений (общ.) _____ 432 м² _____

Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.) _____ 691 м² _____

Площадь озелененных участков _____ 167 м² _____

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2018-ДП-ТМ

Лист

3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

1.2.1. Экспликация к схеме планировочной организации земельного участка.

А. Плоскостные сооружения:

№ по схеме	Наименование	Кол-во единиц	Площадь, кв.м	Покрытия	Оборудование	Характеристика
С	Спортивная площадка	1	277,3	277,3	Турник разноуровневый -1 Спортивный комплекс – 1 Параллельные брусья – 1 Тренажер «Лыжная ходьба – 1 Тренажер «Пресс» - 1 Тренажер «Беговая дорожка» - 1 Тренажер «Жим от груди и подтягивание» - 1 Ж/бетонные опоры освещения – 4	<ul style="list-style-type: none"> Уплотненный песок, ГОСТ 8736-93, h=200мм; Уплотненный грунт.
И	Детская площадка	1	154,5	154,5	Горка – 1 Качеля на трубах – 1 Качалка-баланси р – 1 Карусель – 1 Лазательный элемент – 1 Песочница – 2 Игровой комплекс – 1 Ж/бетонные опоры освещения – 2	<ul style="list-style-type: none"> Песок, ГОСТ 8736-93, h=200мм; Уплотненный грунт.
Р	Автостоянка	1	78м2	асфальтобетон	нет	•Мелкозернистый

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2018-ДП-ТМ

Лист

4

			(5 м/мест)			асфальтобетон IV марки, тип В, ГОСТ 9128-97, h=60мм; •Щебень фракционный М800 по принципу заклинки, ГОСТ 25607-94*, h=150мм; •Песок, ГОСТ 8736-93, h=200мм; •Уплотненный грунт.
--	--	--	---------------	--	--	--

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

№ по схеме	Наименование	Площадь, кв.м (размеры)	Покрытия	Элемент при-мыкания	Характеристика
	Автомобильный проезд	218,4	Асфальтобетон	Металлическое ограждение – 86,6 п.м. Металлические ворота – 2 шт Металлические калитки – 2 шт	<ul style="list-style-type: none"> •Мелкозернистый асфальтобетон IV марки, тип В, ГОСТ 9128-97, h=60мм; •Щебень фракционный М800 по принципу заклинки, ГОСТ 25607-94*, h=150мм; •Песок, ГОСТ 8736-93, h=200мм; •Уплотненный грунт.
	Пешеходные дорожки и тротуары	394,6	бет. тротуарная плитка	Скамьи – 6шт Урны – 9шт	<ul style="list-style-type: none"> •Бетонная тротуарная плитка 60мм •цем.-песчан. смесь 50 мм •смесь щебня с песком 150 мм

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

•уплотненный грунт

В. Инженерная организация территории:

№ по схеме	Наименование	Характеристика и функциональное назначение	Параметры	Примечания
	Геопластика рельефа	Организация рельефа вертикальной планировкой		
	Сети наружного освещения	Планируется установка светильников для уличного освещения Сети наружного освещения выполняются по договору о тех.присоединении		
	Ливневая канализация	Не требуется		
	Поверхностный сток	Естественный по спланированной поверхности		

Г. Озеленение территории:

№ по схеме	Элементы озеленения	Кол-во	Наименование	Характеристика	Примечания
	Газон	166,75 м ²	обыкновенный	мятлик луговой-4 ч., овсяница красная - 2 ч., овсяница красная измененная - 3ч., полевица тонкая - 1 ч.	(норма высева - 60 кг на 1 га)

2018-ДП-ТМ

Лист

6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Карлук придомовой

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 649,990 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 52,517 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 265,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ IV кв.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Спортивная площадка С1														
МАФы														
18	ЗАО "КСИЛ", код 6451	Турник тройной (шт) МАТ=64130/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	22301,6 64130/5,42		22301,6 64130/5,42		22302			22302			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19		Установка турника тройного (4% от стоимости) (шт) МАТ=11832,1*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	892,05 11832,1*4%		892,05 11832,1*4%		892			892			
21	ЗАО "КСИЛ", код 6400	Спортивный комплекс "КАСКАД" (шт) МАТ=97380/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	33864,51 97380/5,42		33864,51 97380/5,42		33865			33865			
25		Установка спортивного комплекса "КАСКАД" (4% от стоимости) (шт) МАТ=17966,79*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	1354,58 17966,79*4%		1354,58 17966,79*4%		1355			1355			
22	ЗАО "КСИЛ", код 6720	Параллельные брусья (шт) МАТ=7630/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	2653,4 7630/5,42		2653,4 7630/5,42		2653			2653			
26		Установка параллельных брусьев (4% от стоимости) (шт) МАТ=1407,75*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	106,14 1407,75*4%		106,14 1407,75*4%		106			106			
23	ЗАО "КСИЛ", код 7510	Тренажер "Лыжная ходьба" (шт) МАТ=33760,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	11740,27 33760,00/5,42 2		11740,27 33760,00/5,42 2		11740			11740			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27		Установка тренажера "Лыжная ходьба" (4% от стоимости) (шт) МАТ=6228,78*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	469,6 6228,78*4%		469,6 6228,78*4%		470			470			
24	ЗАО "КСИЛ", код 7506	Тренажер «Пресс» (шт) МАТ=9260,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	3220,24 9260,00/5,42		3220,24 9260,00/5,42		3220			3220			
31		Установка тренажера "Пресс" (4% от стоимости) (шт) МАТ=6228,78*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	469,6 6228,78*4%		469,6 6228,78*4%		470			470			
28	ЗАО "КСИЛ", код 7513	Тренажер «Беговая дорожка» (шт) МАТ=40820/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	14195,4 40820/5,42		14195,4 40820/5,42		14195			14195			
32		Установка тренажера "Беговая дорожка" (4% от стоимости) (шт) МАТ=7531,37*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	567,79 7531,37*4%		567,79 7531,37*4%		568			568			
29	ЗАО "КСИЛ", код 7502	Тренажер «Жим от груди и подтягивание» (шт) МАТ=34560/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	12018,44 34560/5,42		12018,44 34560/5,42		12018			12018			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108		Установка тренажера "Жим от груди" (4% от стоимости) (шт) МАТ=34560/5,42*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	480,77 34560/5,42*4 %		480,77 34560/5,42*4 %		481			481			
Раздел 2. Детская площадка И														
МАФЫ														
111	ЗАО "КСИЛ" код 4201	Горка (шт) МАТ=25990/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	9038,17 25990/5,42		9038,17 25990/5,42		9038			9038			
112		Установка детского игрового комплекса (4% от стоимости) (шт) МАТ=4795,2*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	361,51 4795,2*4%		361,51 4795,2*4%		362			362			
113	ЗАО "КСИЛ" код 4153	Качеля на трубах (шт) МАТ=14300,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	4972,92 14300,00/5,42		4972,92 14300,00/5,42		4973			4973			
114		Установка качели на трубах (4% от стоимости) (шт) МАТ=2638,38*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	198,94 2638,38*4%		198,94 2638,38*4%		199			199			
115	ЗАО "КСИЛ" код 4102	Качалка-балансир (шт) МАТ=10130/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	3522,76 10130/5,42		3522,76 10130/5,42		3523			3523			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116		Установка качалки-балансира (4% от стоимости) (шт) МАТ=1869*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	140,89 1869*4%		140,89 1869*4%		141			141			
117	ЗАО "КСИЛ" код 4192	Карусель (шт) МАТ=24650,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	8572,19 24650,00/5,4 2		8572,19 24650,00/5,4 2		8572			8572			
118		Установка карусели (4% от стоимости) (шт) МАТ=4547,97*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	342,89 4547,97*4%		342,89 4547,97*4%		343			343			
119	ЗАО "КСИЛ" код 6304	Лазательный элемент (гимнастический городок) (шт) МАТ=69370,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	24123,84 69370,00/5,4 2		24123,84 69370,00/5,4 2		24124			24124			
120		Установка лазательного элемента (4% от стоимости) (шт) МАТ=12798,89*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	964,94 12798,89*4%		964,94 12798,89*4%		965			965			
121	ЗАО "КСИЛ" код 4241	Песочница (шт) МАТ=20860,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	7254,19 20860,00/5,4 2		7254,19 20860,00/5,4 2		7254			7254			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122		Установка песочницы (4% от стоимости) (шт) МАТ=3848,71*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	290,18 3848,71*4%		290,18 3848,71*4%		290			290			
123	ЗАО "КСИЛ" код 5115	Игровой комплекс (шт) МАТ=146000,00/5,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	50772,42 146000,00/5,42		50772,42 146000,00/5,42		50772			50772			
124		Установка игрового комплекса (4% от стоимости) (шт) МАТ=26937,27*4% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1	2030,9 26937,27*4%		2030,9 26937,27*4%		2031			2031			

Раздел 3. Автостоянка Р

94	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,234 78*0,003	3006,88	118,85 51,11	2888,03		704		28 12	676			
92	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 28 890,93 = 46 666,30 + 96,6 x (267,99 - 452,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,078 78 / 1000	59156,7 2637,89	7256,1 1879,68	49262,71		4614	206	566 147	3842	12,98	1,01	
93	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 3 249,02 = 5 475,54 + 12,1 x (267,99 - 452,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,078 78 / 1000	24528,2 24,92	37,67	24465,61		1913	2	3	1908	0,12	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Автомобильный проезд														
128	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	0,6552 <i>218,4*0,003</i>	3006,88	118,85 51,11	2888,03		1970		78 33	1892			
129	ФЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>28 890,93 = 46 666,30 + 96,6 x (267,99 - 452,00)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	0,2184 <i>218,4 / 1000</i>	59156,7 2637,89	7256,1 1879,68	49262,71		12920	576	1585 411	10759	12,98	2,83	
130	ФЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>3 249,02 = 5 475,54 + 12,1 x (267,99 - 452,00)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	0,2184 <i>218,4 / 1000</i>	24528,2 24,92	37,67	24465,61		5357	5	8	5344	0,12	0,03	
38	ФЕР10-01-070-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м (100 м2 забора) <i>1 677,85 = 6 129,04 - 1,26 x 558,33 - 1,06 x 1 601,00 - 1,54 x 1 287,00 - 0,0045 x 15 255,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	1,32498 <i>(86,6*1,53) / 100</i>	9270,11 8048,41	468,32 38,65	753,38		12283	10664	621 51	998	43,6	57,77	
40	ФССЦ-201-3245 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 153 см (п.м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	86,6	482,33		482,33		41770			41770			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕР10-01-071-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м (100 м2 калиток) 4 747,41 = 15 845,32 - 5,28 x 558,33 - 3,4 x 1 601,00 - 1,32 x 1 287,00 - 0,71 x 1 155,00 - 0,0123 x 15 255,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,0306 (1,53*1*2) / 100	24963,38 20995,18	1439,51 119,75	2528,69		764	642	44 4	78	117,5	3,6	
36	ФЕР10-01-072-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м (100 м2 ворот) 4 034,67 = 13 374,56 - 3,8 x 558,33 - 2,94 x 1 601,00 - 1,35 x 1 287,00 - 0,67 x 1 155,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,0918 (1,53*3*2) / 100	22439,27 19542,55	1148,88 101,59	1747,84		2060	1794	105 9	161	109,38	10,04	
37	ФССЦ-201-3245 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200x50 мм, высота 153 см (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	8	482,33		482,33		3859			3859			
Раздел 5. Пешеходные дорожки и площади														
3	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	0,1973 (394,6*0,05) / 100	7444,31 902,67	6518,68 1271	22,96		1469	178	1286 251	5	5,33	1,05	
99	ФССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	21,703 394,6*0,05*1,1	528,87		528,87		11478			11478			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ФЕР27-07-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) <i>114,19 = 116,95 - 0,05 x 55,26</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	39,46 <i>394,6 / 10</i>	757,93 714,91	42,07 4,65	0,95		29908	28210	1660 183	38	3,56	140,48	
9	ФССЦ-403-8818 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Плитка фигурная тротуарная: серая толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	402,492 <i>394,6*1,02</i>	176,47		176,47		71028			71028			
104	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр примен.	Установка малых форм без закрепления (100 шт. изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	0,15 <i>(6+9) / 100</i>	5134,38 4315,24	819,14 167,27			770	647	123 25		25,48	3,82	
105	ФССЦ-116-0083 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	6	1678,23		1678,23		10069			10069			
10	ФССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	9	988,01		988,01		8892			8892			
Раздел 6. Озеленение														
6	ФЕР47-01-046-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56</i>	1,6675 <i>166,75 / 100</i>	5743,45 1994,36	20 6,76	3729,09		9577	3326	33 11	6218	11,89	19,83	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную (норма высева 60 кг на 1га) (100 м2) 464,23 = 668,98 + (0,6 - 2) x 146,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1,6675 166,75 / 100	1490,69 362,84	916,46 227,46	211,39		2486	605	1528 379	353	2,03	3,39	
8	ФЕР47-01-070-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уход: за газонами обычными (100 м2 цветников и газонов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 IV квартал 2017г. ОЗП=21,12; ЭМ=8,97; ЗПМ=21,12; МАТ=5,56	1,6675 166,75 / 100	3221,5 2259	916,46 227,46	46,04		5372	3767	1528 379	77	13,09	21,83	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								456185	50622	9196 1895	396367		265,69	
Накладные расходы								58622						
Сметная прибыль								36032						
Итого по смете:														
Материалы								231552						
Строительные работы								4331						
Автомобильные дороги								200792					145,41	
Деревянные конструкции								82357					75,23	
Озеленение. Защитные лесонасаждения								31807					45,05	
Итого								550839					265,69	
В том числе:														
Материалы								396367						
Машины и механизмы								9196						
ФОТ								52517						
Накладные расходы								58622						
Сметная прибыль								36032						
НДС 18%550839								99151,02						
ВСЕГО по смете								649990					265,69	